

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Szkolnej w Tyszowcach- droga gminna nr 111530L, km; 0+000÷0+304.

Długość drogi; 0,304 km.

Lp	Podstawa nakładów rzeczowych	Element- rodzaj robót	Jednostka miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa (zł. netto)	Wartość elementu robót (poz.)
I.	KNR.2-01	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POWYKONAWCZE				
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
1.	0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km	0,304		
2.	1404-04	Oczyszczenie z namułu przepustów	m	10		
3.	1406-02	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych	szt	3		
4.	1406-03	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnej	szt.	1		
5.	1406-05	Regulacja pionowa studni telefonicznej	szt.	1		
II.	KNR.2-31	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
6.	0814-01	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej o wymiarach 6x20	m	352		
7.	0813-03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm. na podsypce cem- piaskowej	m	400		
8.	0812-02	Rozebranie ław z gruzobetonu pod krawężniki	m ³	24		

9.	0807-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm. układanej na piasku:	m2	484		
10.	1509-05-20	Transport materiałów sztukowych o masie do 50 kg. na odl. do 1 km. z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym;	t	9		
11.	1509-06-20	Transport materiałów sztukowych o masie 50-100 kg. na odl. do 1 km. z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym;	t	39		
12.	1510-03-20	Transport kostki brukowej betonowej. na odl. do 1 km. z załadunkiem na palety i rozładunkiem mechanicznym.	t	65		
13.	0818-02	Rozebranie ogrodzenia - z pręseł metalowych	m	224		
III.	KNR 2-31	PODBUDOWA				
14.	0103-04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni chodników kat. gruntu II	m2	144		
15.	0104-03+04	Warstwa odsączająca z piasku na zatoce postojowej i zjazdach, wykonywana i zagęszczana mechanicznie na całej szerokości koryta, gr. w-wy po zagęszczeniu -30 cm.	m2	97		
16.	0114-05	Dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego (0/63 mm)– gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm na zatoce postojowej	m2	50		
17.	0114-03+04	Górna w-wa podbudowy z mieszanki mineralnej (0/31,5 mm) – gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm:	m2	783		
IV.	KNR.2-31	NAWIERZCHNIA				
18.	0310-01-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych grysowych o grubości 2,9 cm (w-wa wiążąca):	m2	1276		
19.	0310-05+06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych grysowych o grubości 5 cm (w-wa ścieralna):	m2	1443		

V.	KNR.2-31	CHODNIKI				
20.	1103-05	Przełożenie istniejącej kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej.	m2	103		
21.	0407-01	Obrzeża betonowe szare 20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	m	394		
22.	0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe (zjazdy)- gr. kat II.	m	325		
23.	0402-04+05	Ławy pod krawężniki betonowe z oporem	m3	25		
24.	0403-03	Krawężniki betonowe wystające, o wym. 15x30, na podsypce cem.- piaskowej.	m	432		
25.	0511-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm. na podsypce cem- piaskowej	m2	320		
26.	0511-02 10	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm. na podsypce cem.- piaskowej	m2	319		
27.	0511-03-10	Nawierzchnia na wyniesionych przejściach dla pieszych z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm. na podsypce cem.- piaskowej	m2	56		
28.	0511-03	Zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm. na podsypce cem.- piaskowej	m2	94		

VI.	KNR 2-01	POBOCZA				
29	0234-08	Mechaniczne uzupełnianie ziemi i plantowanie poboczy	m ²	71		
VII.	KNR-2-31	OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
30	0701-03	Poręcze ochronne – U-11a 200 x120 z rury 60/6 mm. ze szczeblinkami, z dwoma przeciągami- betonowane, w kolorze GRAFIT	m	225		
31	0701-03	Poręcze ochronne – U-12a 200 x120 z poprzeczką (żółte)- betonowane	m	24		
32	0702- 01	Pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych	szt.	10		
33	0703-02	Pionowe znaki drogowe- znaki nakazu	szt.	1		
34	0703-02	Pionowe znaki drogowe- znaki ostrzegawcze ponad 0,3 m2	szt.	3		
35	0703-02	Pionowe znaki drogowe- znaki informacyjne ponad 0,3 m2;	szt	9		
36	0706-06	Pionowe znaki drogowe- znaki zakazu ponad 0,3 m2	szt	4		
37	<u>Z-23107</u> Z-0706-02	Oznakowanie poziome nawierzchni -grubowarstwowe z ręcznym oczyszczeniem nawierzchni.	m2	56		
RAZEM CENA NETTO (kol. 7)						
PODATEK VAT						
CENA BRUTTO						

