

WIĄZAR DREWNIANY W-3

SZTUK - 6

SKALA 1:25

UWAGI !!!

1. DŹWIGAR DREWNIANY Z TARCICY KLAY C30
2. PRZED WYKONANIEM WIĄZARA SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE ROZSTAWY OSIOWE DLA PODPÓR
3. POŁĄCZENIA NA GWOŹDZIE : 4,5x125 ORAZ NA ŚRUBY M12 kl. 5.8
4. POŁĄCZENIA NA WKRĘTY SAMOGWINTUJĄCE KĄTOWNIKA L 100x100x4 Z PŁATWIAMI I DŹWIGAREM : ST4,8x60 ST4,8x80
5. POŁĄCZENIA NA WKRĘTY SAMOGWINTUJĄCE KĄTOWNIKA L 80x80x4 Z PŁATWIĄ I DŹWIGAREM : ST4,8x60 ST4,8x80
6. GRUBSZE ELEMENTY KRZYŻULCÓW I SŁUPKÓW NALEŻY ZACIOSAĆ Z OBU STRON POD ODPOWIEDNIM KĄTEM NA GRUBOŚĆ 45mm (ŚRODEK ELEMENTU) I WŁOŻYĆ W ŚRODEK PASÓW A NASTĘPNIE ZBIĆ ŁĄCZNIKAMI
7. ELEMENTY DREWNIANE ZAIMPREGNOWAĆ DO GRANICY NIEPALNOŚCI (PAS DOLNY PAS GÓRNY SŁUPKI KRZYŻULCE, STĘŻENIA, PŁATWIE)
8. MOCOWANIE WIĄZARÓW DO WIEŃCA ZA POMOCĄ CEOWNIKÓW STALOWYCH I ŚRUB M12 5.8. MOCOWANIE DO WIEŃCA ZA PMOCĄ KOTEW MECHANICZNYCH M12x115 35/20/.
9. W KALENICY WYKONAĆ STĘŻENIE PIONOWE Z KRAWĘDZIAKÓW 3.8x10CM.

Drewno : C30
Stal : S235JR
Śruby : ⌀12 DLA DREWNA – M12 klasy 5.8
⌀12.3 DLA STALI – M12 klasy 5.8
Gwoździe : 4,5x125; 4,5X110
Kotwy mechaniczne : M12x115 35/20/

BIURO INŻYNIERSKIE
matej & matej
SPÓŁKA CYWILNA
22-690 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: biu@matej.pl; www.matej.pl

OBIEKT	TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W TYSZOWCACH Z MEW. INSTALACJA GAZOWĄ	ZLECENIE NR:	17/2016
		DATA OPRAC.:	15.07.2016
INWESTOR	MIASTO TYSZOWCE UL. 3 MAJA 8 ; 22-630 TYSZOWCE		
ADRES BUDOWY	UL. KOŚCIELNA 21B ; 22-630 TYSZOWCE DZIAŁKA 1474		
FAZA OPRAC.	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA :	1:25
TREŚĆ RYSUNKU	WIĄZAR W-3	BRANŻA :	KONSTRUKCJA
PROJEKTANT	MGR INŻ. A. SIOMIANY		NR RYS.
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. B. MATEJ		K28
ASYSTENT PROJ.			